

四川省农业农村厅

川农函〔2019〕878号

关于四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源 场建设项目初步设计与概算的批复

成都市农业农村局：

你局《关于报送〈四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目初步设计及实施计划〉的报告》（成农办〔2019〕114号）收悉。根据四川省农业机械研究院《四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目初步设计评审意见》，经我厅审核，原则同意四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目初步设计方案，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目

二、建设单位：四川润兆渔业有限公司

三、建设地点：四川省成都市彭州市升平镇墓山村

四、建设规模及内容：新建鱼苗池 5.89 亩，保种池 21.17 亩，生态净化池 3.87 亩，蓄水池 450 立方米，沉淀池 1 口，拦水闸、节制闸 4 处；新建孵化车间 600 平方米，鱼苗车间 2400

平方米，生产辅助用房包括管理房 520 平方米，配电房 22 平方米，泵房 12 平方米，门卫室 8 平方米；新建进排水渠（管）1.96 千米，场内道路 1.38 千米。围墙（栏）1580 米，大门 1 座，场内绿化 7000 平方米；架设低压输电线路（380V）1.0 千米。购置仪器设备 360 台/套。

五、项目总投资：核定四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目总投资 1100 万元，其中：建筑安装工程费 850.67 万元，仪器设备购置 129.51 万元，临时工程 4.64 万元，工程建设其他费用 78.73 万元，环境保护工程投资 5.60 万元，水土保持工程投资 9.58 万元，预备费 21.27 万元。

六、资金筹措：中央投资 1000 万元，地方配套投资 100 万元。

七、建设期限：2 年。

八、项目管理：项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任。要严格遵循基建程序，按照批复的初设及概算认真组织实施，未经同意不得擅自调整或变更建设地点、性质、内容及规模。要及时足额落实配套资金，强化项目管理，规范推行“四制”，切实加强建设资金和工程质量管理。日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任。日常监管直接责任单位中的监管责任人应及时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设

到现场、竣工到现场，并按要求主动向上级相关部门报告。

九、投资效益：项目建成后，每年可向社会提供优质重口裂腹鱼水花鱼苗 4000 万尾，大规格鱼种 300 万尾，后备亲鱼和良种 10000 公斤；重口裂腹鱼原种保存量达到 8000 尾（1 万公斤）；水产原良种基础群体保存能力提高 100%以上，优质亲本供应数量增加 100%以上，种质保存和选育水平明显提升。

请据此批复，进一步细化施工图设计，抓紧完善相关手续，规范有序组织项目实施，逐月在农业建设项目管理信息平台中更新进度信息，每半年向农业农村厅报送项目实施总结。

附件：四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目
初步设计概算核定表



附件

四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场 建设项目初步设计概算核定表

一	项目名称	四川省彭州市国家重口裂腹鱼种质资源场建设项目				
二	建设性质	新建				
三	建设单位	四川润兆渔业有限公司				
四	建设年限	2 年				
五	建设地点	四川省成都市彭州市升平镇墓山村				
六	主要建设内容及规模	新建鱼苗池 5.89 亩，保种池 21.17 亩，生态净化池 3.87 亩，蓄水池 450m ³ ，沉淀池 1 口，拦水闸、节制闸 4 处；新建孵化车间 600m ² ，鱼苗车间 2400m ² ，生产辅助用房包括管理房 520m ² ，配电房 22m ² ，泵房 12m ² ，门卫室 8m ² ；新建进排水渠（管）1.96km，场内道路 1.38km。围墙（栏）1580m，大门 1 座，场内绿化 7000m ² ；架设低压输电线路（380V）1.0km。购置仪器设备 360 台/套。				
七	主要建设内容	单位	数 量	单价（元）	投资(万元)	备注
(一)	建安工程				850.67	
1	鱼苗池	亩	5.89	136401	80.34	
2	保种池	亩	21.17	77303	163.65	
3	生态净化池	亩	3.87	86796	33.59	
4	蓄水池	m ³	450	261	11.75	
5	孵化车间	m ²	600	500	30.00	
6	鱼苗车间	m ²	2400	500	120.00	
7	生产辅助用房	m ²	520	2000	104.00	
8	配电房	m ²	22	2000	4.40	
9	泵房	m ²	12	2000	2.40	
10	门卫室	m ²	8	2000	1.60	
11	围墙	m	1580	270	42.70	

12	大门	座	1	3000	0.30	
13	道路	m	1380	680	93.87	
14	进排水渠	m	1455	660	96.01	
15	进排水管	m	502	530	26.61	
16	停车场	m ²	400	40	1.60	
17	节制闸	座	4	26850	10.74	
18	场内绿化	m ²	7000	9	6.60	
19	场地电缆工程	m	1000	205	20.51	
(二)	仪器设备购置				129.51	
1	孵化设施		108	437	4.72	
1.1	孵化瓶	个	80	300	2.4	
1.2	玻璃钢盆	个	24	800	1.92	
1.3	水泵	台	4	1000	0.4	
2	育苗设施		196	2744	53.78	
2.1	玻璃钢盆	个	192	2572	49.38	
2.2	水泵	台	4	11000	4.4	
3	增氧系统				10.41	
3.1	水车式增氧机	台	44	1750	7.7	
3.2	空压机	台	2	13550	2.71	
4	监控系统	套	1	110000	11	
5	电力保障系统				34.1	
5.1	配电设施	套	1	165000	16.5	
5.2	发电机组	台	2	88000	17.6	
6	生态净化系统	套	1	115200	11.52	
7	实验设备				3.98	
7.1	溶氧仪	台	1	5600	0.56	
7.2	显微镜	台	1	5500	0.55	
7.3	解剖镜	台	1	2700	0.27	
7.4	操作台	个	1	21000	2.1	
7.4	实验器具	套	1	5000	0.5	
(三)	临时工程				4.64	

1	导流工程				4.64	
合计					984.82	
八	工程建设其他费用	万元			78.73	
1	建设管理费	万元			5.22	
2	勘察设计费	万元			28.10	
3	工程监理费	万元			20.78	
4	招投标费	万元			7.70	
5	经济技术咨询费	万元			9.70	
6	其他	万元			7.23	
九	环境保护工程投资	万元			5.60	
十	水土保持工程投资	万元			9.58	
十一	预备费	万元			21.27	
十二	总投资	万元			1100.00	
十三	资金来源 (万元)	中央预算内投资	1000.00			
		地方配套	/			
		自筹	100.00			
十四	建设成效指标		项目建成后,每年可向社会提供优质重口裂腹鱼水花鱼苗 4000 万尾,大规格鱼种 300 万尾,后备亲鱼和良种 10000 公斤;重口裂腹鱼原种保存量达到 8000 尾(1 万公斤)。水产原良种基础群体保存能力提高 100%以上,优质亲本供应数量增加 100%以上,种质保存和选育水平明显提升。			

